

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - demontaż parapetów wewnętrznych 36.3	m m	36.300	
				RAZEM	36.300
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych 4.74	m ² m ²	4.740	
				RAZEM	4.740
3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - analogia do rozebrania parapetów zewnętrznych wykonanych z płytek klinkierowych 17.40	m m	17.400	
				RAZEM	17.400
4	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - analogia do rozebrania ościeży z płyt g-k 24.98	m m	24.980	
				RAZEM	24.980
5	KNR 4-01 0708-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 40 cm - analogia do rozebrania ościeży płyt przy oknach z naprawą podłoża 18.10	m m	18.100	
				RAZEM	18.100
6	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - analogia (demontaż i montaż boazeri PCV w ościeżach bez demontażu rusztu) 15.99	m ² m ²	15.990	
				RAZEM	15.990
7	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PVC 5-komorowych w kolorze białym 0,9<Uw<1,1 2*0.565*1.775+0.88*1.775+2*0.865*1.435+1.07*1.775+2*0.88*1.765+2*1.07*1.765+2*0.565*1.435+1.465*1.435+2*1.165*1.735+0.865*1.735+2*0.865*1.74+0.865*1.74+2*0.865*1.74+3*0.865*1.76+0.865*1.74+1.475*1.43+2*1.13*1.775+1.18*0.59	m ² m ²	44.515	
				RAZEM	44.515
8	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PVC 5-komorowych w kolorze białym 0,9<Uw<1,1 o trapezowym kształcie 2*0.6*1.775+2*0.345*1.775+4*0.59*1.765+4*0.35*1.765+0.33*1.475+4*0.61*1.775+2*0.59*1.78+1.47*0.59	m ² m ²	17.777	
				RAZEM	17.777
9	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych PVC 5-komorowych w kolorze białym 0,9<Uw<1,1 1.18*2.05+1.47*2.07	m ² m ²	5.462	
				RAZEM	5.462
10	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - montaż zdemontowanych uprzednio podokienników 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - montaż zdemontowanych uprzednio podokienników 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 4.74	m ² m ²	4.740	
				RAZEM	4.740
13	KNR-W 2-02 2104-01	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 20 cm - wykonanie parapetów zewnętrznych z płytek klinkierowych (płytki klinkierowe materiał inwestora) 17.4	m m	17.400	
				RAZEM	17.400
14	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie 24.98	m ² m ²	24.980	
				RAZEM	24.980
15	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 24.98	m ² m ²	24.980	
				RAZEM	24.980
16	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome na ościeżach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.23	m ²	7.230	
				RAZEM	7.230
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ościeżach 21.20	m ²		
			m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
18	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - malowanie ościeży 28.43	m ²		
			m ²	28.430	
				RAZEM	28.430
19	KNR 2-02 0830-06	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - analogia do ułożenia nowych płytek w ościeżach okien 5.9	m ²		
			m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8.13	m ³		
			m ³	8.130	
				RAZEM	8.130
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 8.13	m ³		
			m ³	8.130	
				RAZEM	8.130