

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe od strony południowej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 drzwi wewnętrzne 1.24*2.20	m ² m ²		
				2.728	
				RAZEM	2.728
2	KNR 4-01 d.1 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych - analogia do demontażu progu 1.24	m m		
				1.240	
				RAZEM	1.240
3	KNR 0-19 d.1 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1.34*2.34	m ² m ²		
				3.136	
				RAZEM	3.136
4	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 1.24+2*2.2	m m		
				5.640	
				RAZEM	5.640
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe gruntowanie ościeży.Pierwsze gruntownie przed ułożeniem gładzi gipsowej a drugie przed malowaniem farbą emulsyjną 2.2*2*0.33*2	m ² m ²		
				2.904	
				RAZEM	2.904
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome. Pierwsze gruntownie przed ułożeniem gładzi gipsowej a drugie przed malowaniem farba emulsyjną 1.24*0.33*2	m ² m ²		
				0.818	
				RAZEM	0.818
7	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 5.64*0.33	m ² m ²		
				1.861	
				RAZEM	1.861
8	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.64*0.33	m ² m ²		
				1.861	
				RAZEM	1.861
9	KNR 4-01 d.1 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2. Naprawa progu 1	miejsc. miejsc.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome. Gruntownie progu pod ułożenie płytek 1.24*0.33	m ² m ²		
				0.409	
				RAZEM	0.409
11	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 zbliżone kolorystycznie do istniejącej posadzki z gresu 1.24*0.33	m ² m ²		
				0.409	
				RAZEM	0.409
12	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 0.33*2	m m		
				0.660	
				RAZEM	0.660
13	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach analogia do wykonania tynków zewnętrznych na ościeżach szer.do 15 cm 2.34*2+1.34	m m		
				6.020	
				RAZEM	6.020
14	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.26	m ³ m ³		
				0.260	
				RAZEM	0.260
15	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km 0.26*9	m ³ m ³		
				2.340	
				RAZEM	2.340
2		Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ciepłe 1-skrzydłowe od strony zachodniej			
16	KNR 0-19 d.2 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0.99*2.05	m ² m ²		
				2.030	
				RAZEM	2.030
17	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. w progu drzwi 0.46*0.99	m ² m ²		
				0.455	
				RAZEM	0.455

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome 0.51*0.99	m ² m ²	0.505	
				RAZEM	0.505
19	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² . Ułożenie posadzki na progu wejściowym zbliżone kolorystycznie do istniejącej posadzki 0.51*0.99	m ² m ²	0.505	
				RAZEM	0.505
20	KNR 4-01 d.2 0808-08	Rozbiórka cokolików 0.38*2+1.03	m m	1.790	
				RAZEM	1.790
21	NNRNKB d.2 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 0.43*2+1.03	m m	1.890	
				RAZEM	1.890
22	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 0.99+2*2.04	m m	5.070	
				RAZEM	5.070
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe gruntowanie ościeży.Pierwsze gruntownie przed ułożeniem gładzi gipsowej a drugie przed malowaniem farbą emulsyjną 2.04*2*0.51*2	m ² m ²	4.162	
				RAZEM	4.162
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome. Pierwsze gruntownie przed ułożeniem gładzi gipsowej a drugie przed malowaniem farbą emulsyjną 0.99*0.51*2	m ² m ²	1.010	
				RAZEM	1.010
25	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 5.07*0.51	m ² m ²	2.586	
				RAZEM	2.586
26	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.07*0.51	m ² m ²	2.586	
				RAZEM	2.586
27	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach analogia do wykonania tynków zewnętrznych na ościeżach szer.do 15 cm 2.05*2+0.99	m m	5.090	
				RAZEM	5.090
28	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.11	m ³ m ³	0.110	
				RAZEM	0.110
29	KNR 4-04 d.2 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km 0.11*9	m ³ m ³	0.990	
				RAZEM	0.990
3		Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe z naswietłem do pralni			
30	KNR 0-19 d.3 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1.35*2.62	m ² m ²	3.537	
				RAZEM	3.537
31	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. przy progu drzwi 1.29*0.08	m ² m ²	0.103	
				RAZEM	0.103
32	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome 1.29*0.13	m ² m ²	0.168	
				RAZEM	0.168
33	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² . Ułożenie posadzki na progu zbliżone kolorystycznie do istniejącej posadzki. 1.29*0.13	m ² m ²	0.168	
				RAZEM	0.168
34	KNR-W 4-01 d.3 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 0.15*2*2.03	m ² m ²	0.609	
				RAZEM	0.609

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe gruntowanie ościeży 0.20*2.03*2	m ²		
			m ²	0.812	
				RAZEM	0.812
36 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 0.812	m ²		
			m ²	0.812	
				RAZEM	0.812
37 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 0.59*2+1.29	m		
			m	2.470	
				RAZEM	2.470
38 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe gruntowanie ościeży 0.59*2*0.45	m ²		
			m ²	0.531	
				RAZEM	0.531
39 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome. 1.29*0.45	m ²		
			m ²	0.581	
				RAZEM	0.581
40 d.3	KNR 2-02 1505-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach analogia do wykonania tynków zewnętrznych na ościeżach szer.do 15 cm 0.531+0.581	m ²		
			m ²	1.112	
				RAZEM	1.112
41 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach analogia do wykonania tynków zewnętrznych na ościeżach szer.do 15 cm 2.62*2+1.35	m		
			m	6.590	
				RAZEM	6.590
42 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.16	m ³		
			m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
43 d.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km 0.16*9	m ³		
			m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
4		Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe z naswietłem do kuchni			
44 d.4	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1.35*2.62	m ²		
			m ²	3.537	
				RAZEM	3.537
45 d.4	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2. Naprawa posadzi przy progu 1	miejsc.		
			miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 2.05*2*0.09	m ²		
			m ²	0.369	
				RAZEM	0.369
47 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe gruntowanie ościeży 2.05*2*0.14	m ²		
			m ²	0.574	
				RAZEM	0.574
48 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 0.574	m ²		
			m ²	0.574	
				RAZEM	0.574
49 d.4	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach, analogia do wykonania tynków zewnętrznych na ościeżach szer.do 15 cm 0.57*2+1.30	m		
			m	2.440	
				RAZEM	2.440
50 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe gruntowanie ościeży 0.57*2*0.28	m ²		
			m ²	0.319	
				RAZEM	0.319
51 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome. 1.30*0.28	m ²		
			m ²	0.364	
				RAZEM	0.364
52 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 0.319+0.364	m ²		
			m ²	0.683	
				RAZEM	0.683

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach, analogia do wykonania tynków zewnętrznych na ościeżach szer.do 15 cm 2.62*2+1.35	m m	6.590	
				RAZEM	6.590
54	KNR 4-04 d.4 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.17	m ³ m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
55	KNR 4-04 d.4 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km 0.17*9	m ³ m ³	1.530	
				RAZEM	1.530
5		Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ciepłe 1-skrzydłowe z naswietlem do pom. na odpadki			
56	KNR 0-19 d.5 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.00*2.64	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
57	KNR 4-01 d.5 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2. Naprawa posadzki przy progu 1	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.5 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 0.63*2+0.99	m m	2.250	
				RAZEM	2.250
59	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (0.63*2+0.99)*0.30	m ² m ²	0.675	
				RAZEM	0.675
60	KNR 4-01 d.5 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach, analogia do wykonania tynków zewnętrznych na ościeżach szer.do 15 cm 2.64*2+1.00	m m	6.280	
				RAZEM	6.280
61	KNR 4-04 d.5 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.12	m ³ m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
62	KNR 4-04 d.5 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km 0.17*9	m ³ m ³	1.530	
				RAZEM	1.530