

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2. Rozbiórka istniejącej zabudowy wejścia do budynku z drzwiami rozsuwanymi. $4,08*0,90+0,69*(4,08+3,26)/2+(0,90*2+4,08)*2,78+0,73*(2,78+2,42)$	m ² m ²	 26,347	 26,347
2	KNNR 7 0506-02	Aluminiowe werandy i ogrody zimowe - analogia do zabudowy wejścia do budynku. Montaż zabudowy ścian zewnętrznych i dachu. $4,08*2,82+0,90*(2,82+3,18)+4,08*0,97-2,0*2,10$	m ² m ²	 16,663	 16,663
3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. Analogia do montażu drzwi rozsuwanych. 2,0*2,10	m ² m ²	 4,200	 4,200
4	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm. Analogia do kostki betonowej 10x20cm 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
5	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm o wym. 10x20 w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wsp. do M=0,5 /dot.kostki/ 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
6	KNR 4-03 0603-03 analogia	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie. Wymiana lampy oświetleniowej zewnętrznej na naświetlacz LED 25 W z czujnikiem ruchu. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
7	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
8	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 2,85	m ³ m ³	 2,850	 2,850
10	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km 2,85*9	m ³ m ³	 25,650	 25,650
				RAZEM	26,347
				RAZEM	16,663
				RAZEM	4,200
				RAZEM	2,000
				RAZEM	2,000
				RAZEM	1,000
				RAZEM	1,000
				RAZEM	1,000
				RAZEM	2,850
				RAZEM	25,650