

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana okładzin ścian w pom. zmywalni, przygotowalni posiłków, obieralni warzyw, korytarzu i przed-sionku			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0821-08	31.29+30.58+32.39+35.32+11.52	m ²	141.100	
				RAZEM	141.100
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	141.10	m ²	141.100	
				RAZEM	141.100
3	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł. z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0715-01	11.52	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
4	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł. z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0715-02	31.29+30.58+32.39+35.32	m ²	129.580	
				RAZEM	129.580
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	141.10	m ²	141.100	
				RAZEM	141.100
6	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej analogi do płytek 25x40	m ²		
d.1	0840-06	29.50+29.05+31.23+33.66+10.96	m ²	134.400	
				RAZEM	134.400
7	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1115-02	17.93+15.26+11.60+16.58+5.63	m	67.000	
				RAZEM	67.000
8	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	6.35	m ³	6.350	
				RAZEM	6.350
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km	m ³		
d.1	1101-05	6.35*9	m ³	57.150	
				RAZEM	57.150
2		Wymiana posadzki w pom. zmywalni, przygotowalni posiłków, obieralni warzyw, korytarzu i przedsionku			
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.2	0811-07	18.74+16.28+7.83+19.03+3.45	m ²	65.330	
				RAZEM	65.330
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami równoważnymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	65.33	m ²	65.330	
				RAZEM	65.330
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-01	7.83+3.45	m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	18.74+16.28+19.03	m ²	54.050	
				RAZEM	54.050
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm -dodatek za 5 mm	m ²		
d.2	202 1130-03	65.33*5	m ²	326.650	
				RAZEM	326.650
16	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne pod izolację przeciwwilgociową	m ²		
d.2	0103-05	65.33	m ²	65.330	
				RAZEM	65.330
17	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.2	0401-03	65.33	m ²	65.330	
				RAZEM	65.330
18	KNR AT-27	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitu- miczną masę KMB lub masę polimerową	m		
d.2	0502-04	67.00	m	67.000	
				RAZEM	67.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 33x33 cm klasa ścieralności V, antypoślizgowa R11/R12 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7.83+3.45	m ² m ²	11.280	11.280
				RAZEM	
20 d.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 33x33 cm klasa ścieralności V, antypoślizgowa R11/R12 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 18.74+16.28+19.03	m ² m ²	54.050	54.050
				RAZEM	
21 d.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 2.94	m ³ m ³	2.940	2.940
				RAZEM	
22 d.2	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km 2.94*9	m ³ m ³	26.460	26.460
				RAZEM	
3		Roboty wod.-kan.			
23 d.3	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	
24 d.3	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	
4		Roboty elektryczne			
25 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z rastrem z tworzywa sztucznych lub metalowym 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	
26 d.4	KNNR 5 0513-01	Oprawy świetłókwowe o masie do 15 kg mocowane. Montaż nowych opraw oświetleniowych. Materiały inwestora 10	kpl. kpl.	10.000	10.000
				RAZEM	