

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana płyt w suficie podwieszonym holu i korytarza głównego			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i cokoliów folią: wiatrołap, hol i korytarz. 9,09+169,99+6,99+12,56	m ² m ²	 198,630	 198,630
				RAZEM	198,630
2	KSNR 7 d.1 0702-02 - Analogia de- montaż	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż płyt sufitowych 60x60 cm Wsp. do R=0,2 169,99	m ² m ²	 169,990	 169,990
				RAZEM	169,990
3	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym w holu, wszystkich korytarzach na parterze i w sali terapii zajęciowej 19	szt. szt.	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
4	KSNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm. Montaż płyt sufitowych Armstrong o wym 60x60 cm Wsp. do R=0,3 169,99	m ² m ²	 169,990	 169,990
				RAZEM	169,990
5	KNNR 5 d.1 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W. Analogia do montażu opraw LED 19	kpl. kpl.	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
6	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 4x40 W Analogia do montażu opraw LED z kasetą 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 3,60	m ³ m ³	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
8	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km; 3,60*9	m ³ m ³	 32,400	 32,400
				RAZEM	32,400
9	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 3,60	m ³ m ³	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
2		Remont ogładzin ścian holu i korytarza głównego			
10	KNR 13-23 d.2 1001-11	Zabezpieczenie okien folią. Analogia do zabezpieczenia stolarki drzwiowej w holu głównym i korytarzu. 129,27	m ² m ²	 129,270	 129,270
				RAZEM	129,270
11	KNR 4-04 d.2 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów - analogia do demontażu pochwytyń drewnianych zamontowanych na ścianach 61,64	m m	 61,640	 61,640
				RAZEM	61,640
12	KNR 4-01 d.2 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - rozebranie obicia z desek pod pochwytyami 61,64*0,30	m ² m ²	 18,492	 18,492
				RAZEM	18,492
13	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet ze ścian i ościerzy 280,49+25,80	m ² m ²	 306,290	 306,290
				RAZEM	306,290
14	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² . Analogia do usunięcia kleju 280,49+25,80	m ² m ²	 306,290	 306,290
				RAZEM	306,290
15	Kalkulacja d.2 własna	Rozebranie zabudowy przy portierni 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. Analogia do demontażu parapetów i rolet. Współczynnik do R=2,0 0,74+1,89	m m	 2,630	 2,630
				RAZEM	2,630
17	KNR-W 2-02 d.2 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01. Analogia do zabudowy 2 okien w korytarzu i zabudowy fragmentu ściany portierni 1,95*2,65+0,68*1,28+1,84*1,31	m ² m ²	 8,448	 8,448
				RAZEM	8,448
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe. Gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej 298,71+25,34-6,99	m ² m ²	 317,060	 317,060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome.Gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej 6,99	m ² m ²	RAZEM 6,990	317,060 6,990
20	KNR-W 2-02 d.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Uzupełnianie cokolików o wys. 13 cm 0,85+1,95	m m	RAZEM 2,800	2,800 2,800
21	NNRNKB d.2 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 298,71+25,34	m ² m ²	RAZEM 324,050	324,050 324,050
22	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 324,05	m ² m ²	RAZEM 324,050	324,050 324,050
23	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 9,74+8,86	m ² m ²	RAZEM 18,600	18,600 18,600
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe przed malowaniem 8,86	m ² m ²	RAZEM 8,860	8,860 8,860
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed malowaniem 9,74	m ² m ²	RAZEM 9,740	9,740 9,740
26	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8,86	m ² m ²	RAZEM 8,860	8,860 8,860
27	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,74	m ² m ²	RAZEM 9,740	9,740 9,740
28	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie. Malownie drzwiczek od szafki NN 0,86*1,06	m ² m ²	RAZEM 0,912	0,912 0,912
29	KNR 2-02 d.2 1209-04	Balustrady okienne proste z pochwytym stalowym- analogia do montażu pochwyty na ścianach 61,46+6,34	m m	RAZEM 67,800	67,800 67,800
30	KNR 2-02 d.2 1217-01	Narożniki dług.1.5 m z kątownika 40x40x5 mm - montaż narożników ze stali nierdzewnej 20	szt. szt.	RAZEM 20,000	20,000 20,000
31	KNR 4-01 d.2 1301-07	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnek licznikowych. Anlogia do wymiany drzwiczek szafek hydrantów.Drzwi gotowe.Wsp.do R=0,40 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
32	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych-analogia do sprzątania po robotach remontowych 198,63+129,27	m ² m ²	RAZEM 327,900	327,900 327,900
33	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 5,60	m ³ m ³	RAZEM 5,600	5,600 5,600
34	KNR 4-04 d.2 1101-05	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km; 5,60*9	m ³ m ³	RAZEM 50,400	50,400 50,400
35	Kalkulacja d.2 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 5,60	m ³ m ³	RAZEM 5,600	5,600 5,600
3		Wymiana stolarki drzwiowej			
36	KNR 0-19 d.3 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne do pomieszczenia rehabilitacji 2 szt.o wym. 1,22x2,00m+1,42*2,00m w świetle. Szkło bezpieczne P4, profil zimny z montażem zamków. 1,22*2+1,42*2	m ² m ²	RAZEM 5,280	5,280 5,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 0-19 d.3 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne do pomieszczenia kawiarni 1 szt.o wym.1,42x2,00 w świetle. Szkło bezpieczne P4, profil zimny z montażem zamka 1,42*2,00	m ² m ²	 2,840	 2,840
				RAZEM	2,840
38	KNR 0-19 d.3 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne z naswitlem na stołówkę 1 szt.o wym. 2,30x2,66m w świetle. Szkło bezpieczne P4, profil zimny z montażem zamków 2,3*2,66	m ² m ²	 6,118	 6,118
				RAZEM	6,118
39	KNR 4-04 d.3 1101-02	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 3,20	m ³ m ³	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
40	KNR 4-04 d.3 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km; 9x11,56m3 3,20*9	m ³ m ³	 28,800	 28,800
				RAZEM	28,800
41	Kalkulacja d.3 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 3,20	m ³ m ³	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
4		Wymian płyt w suficie podwieszanym korytarza południowego			
42	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg 92,48	m ² m ²	 92,480	 92,480
				RAZEM	92,480
43	KSNR 7 d.4 0702-02 - Analogia de- montaż	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż płyt sufitowych. Wsp. do R=0,2 92,48	m ² m ²	 92,480	 92,480
				RAZEM	92,480
44	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
45	KSNR 7 d.4 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm. Montaż płyt sufitowych Armstrong o wym 60x60 cm Wsp. do R=0,3 92,45	m ² m ²	 92,450	 92,450
				RAZEM	92,450
46	KNNR 5 d.4 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa do 4x40 W. Analogia do montażu opraw LED 7	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
47	KNR 4-04 d.4 1101-02	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1,80	m ³ m ³	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
48	KNR 4-04 d.4 1101-05	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km; 1,80*9	m ³ m ³	 16,200	 16,200
				RAZEM	16,200
49	Kalkulacja d.4 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1,80	m ³ m ³	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
5		Roboty elektryczne			
50	KNR 4-03 d.5 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
51	KNR 4-03 d.5 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
52	KNR 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 9*0,90+1*1,20	m m	 9,300	 9,300
				RAZEM	9,300
53	KNR 5-08 d.5 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym. przewód YDYp 3x2,5 mm2 9,30	m m	 9,300	 9,300
				RAZEM	9,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
55	KNR 5-08 d.5 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
56	KNR 4-01 d.5 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 9,3	m		
			m	9,300	
				RAZEM	9,300
57	KNNR 5 d.5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
58	KNR 4-03 d.5 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 12	szt.		
			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
59	KNR 4-03 d.5 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze. Wymiana łączników 2-biegunowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNNR 5 d.5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar		
			pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNNR 5 d.5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 9	pomiar		
			pomiar	9,000	
				RAZEM	9,000
62	KNNR 5 d.5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNNR 5 d.5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000