

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - demontaż parapetów wewnętrznych 24.9	m m	24.900	
				RAZEM	24.900
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych 1.43	m ² m ²	1.430	
				RAZEM	1.430
3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - analogia do rozebrania parapetów zewnętrznych wykonanych z płytek klinkierowych 19.2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
4	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - analogia do rozebrania ościeży z płyt g-k 23.42	m m	23.420	
				RAZEM	23.420
5	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PVC 5-komorowych w kolorze białym 0,9<Uw<1,1 6*2.34*1.14+3*2.34*1.14+0.865*0.535+6*2.34*1.14	m ² m ²	40.477	
				RAZEM	40.477
6	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - montaż zdemontowanych uprzednio podokienników 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - montaż zdemontowanych uprzednio podokienników 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 1.43	m ² m ²	1.430	
				RAZEM	1.430
9	KNR-W 2-02 2104-01	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 20 cm - wykonanie parapetów zewnętrznych z płytek klinierowych (płytki klinierowe materiał inwestora) 19.2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
10	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie 23.42	m ² m ²	23.420	
				RAZEM	23.420
11	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 23.42	m ² m ²	23.420	
				RAZEM	23.420
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome na ościeżach 12.2	m ² m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ościeżach 12.01	m ² m ²	12.010	
				RAZEM	12.010
14	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - malowanie ościeży 24.21	m ² m ²	24.210	
				RAZEM	24.210
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.06	m ³ m ³	5.060	
				RAZEM	5.060
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 5.06	m ³ m ³	5.060	
				RAZEM	5.060